# Devis Installation Photovoltaïque

*Solution premium et sur-mesure pour votre autonomie énergétique*

| | |
|---|---|
| **Client** | Reda Kasri |
| **Adresse** | 302 Cambridge Science Park Milton Road |
| **Téléphone** | 07376408977 |
| **Numéro du devis** | 213 |
| **Date d'émission** | 06/12/2025 |
| **Puissance totale installée** | 5.68 kWc |
| **Configuration proposée** | 8 x 710 W |

## RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce devis présente une solution photovoltaïque sur mesure visant à réduire durablement votre facture d'électricité, améliorer votre autonomie énergétique et valoriser votre patrimoine. L'installation proposée repose sur des équipements premium (Canadian Solar, Huawei, Deye) et s'adapte à votre profil de consommation afin de maximiser votre taux d'autoconsommation et votre retour sur investissement.

## L'étude ci-dessous inclut :

- Une configuration de 8 panneaux de 710 W (puissance totale 5.68 kWc)
- Une analyse comparative entre une installation SANS batterie et une installation AVEC batterie
- Une estimation économique complète (production annuelle, économies, ROI)
- Les garanties et engagements TAQINOR

## OBJECTIFS DU CLIENT

- Réduire significativement la facture d'électricité mensuelle
- Gagner en confort et en sécurité énergétique en cas de coupure

- Préserver la possibilité d’une évolution future (batterie, puissance supplémentaire)

## CONFIGURATION RECOMMANDÉE

TAQINOR propose deux configurations optimisées : une installation SANS batterie, privilégiant le meilleur retour sur investissement, et une installation AVEC batterie, offrant davantage de confort et d’autonomie lors des coupures réseau. Les deux scénarios reposent sur une puissance totale installée de 5.68 kWc via 8 modules de 710 W.

# PRÉSENTATION DES OPTIONS

## Option 1 : Installation SANS batterie

Solution optimisée pour le meilleur retour sur investissement.

Cette configuration est idéale si votre objectif principal est de réduire votre facture au meilleur coût initial. Elle offre le meilleur retour sur investissement car toute l'énergie produite est directement utilisée par votre foyer.

### Devis SANS batterie

| Photo | Désignation | Spécifications techniques | Garantie | Qté | PU TTC (MAD) | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Onduleur réseau – Huawei 5Kw Monophase | Onduleur haute efficacité | 10 ans | 1 | 12 000.00 MAD | 12 000.00 MAD |
| | Smart Meter | Compteur intelligent pour suivi et limitation de puissance | 2 ans | 1 | 2 000.00 MAD | 2 000.00 MAD |
| | Wifi Dongle | Communication et supervision à distance via application | 2 ans | 1 | 1 000.00 MAD | 1 000.00 MAD |
| | Panneaux – Canadien Solar 710W | Modules solaires haute performance | 12 ans produit | 8 | 1 100.00 MAD | 8 800.00 MAD |
| | Structures acier | Structure acier galvanisé adaptée à la toiture | 20 ans | 8 | 450.00 MAD | 3 600.00 MAD |
| | Socles | Socles de support et lestage pour structure | — | 16 | 80.00 MAD | 1 280.00 MAD |
| | Accessoires | Câblage, connecteurs, protections AC/DC | — | 1 | 3 000.00 MAD | 3 000.00 MAD |
| | Tableau De Protection AC/DC | Tableau de protection AC/DC complet | — | 1 | 2 500.00 MAD | 2 500.00 MAD |

| Photo | Désignation | Spécifications techniques | Garantie | Qté | PU TTC (MAD) | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Installation | Main d'œuvre, mise en service et tests | Garantie de bonne exécution | 1 | 5 000.00 MAD | 5 000.00 MAD |
| | Transport | Acheminement du matériel jusqu'au site | — | 1 | 1 000.00 MAD | 1 000.00 MAD |
| | | | | | | **34 150.00 MAD** |
| | | | | | | **40 180.00 MAD** |

## Option 2 : Installation AVEC batterie

Solution orientée confort et autonomie grâce à la batterie.

Cette option apporte un confort supérieur grâce au stockage d'énergie.
Elle assure une autonomie en cas de coupure, optimise la consommation nocturne et augmente votre taux d'autoconsommation globale.

## Devis AVEC batterie

| Photo | Désignation | Spécifications techniques | Garantie | Qté | PU TTC (MAD) | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Onduleur hybride – Deye 5Kw Monophase | Onduleur haute efficacité | 10 ans | 1 | 17 000.00 MAD | 17 000.00 MAD |
| | Panneaux – Canadien Solar 710W | Modules solaires haute performance | 12 ans produit | 8 | 1 100.00 MAD | 8 800.00 MAD |
| | Batterie – Deyness 5Kwh | Batterie lithium 5 kWh pour stockage et secours | 10 ans | 1 | 16 000.00 MAD | 16 000.00 MAD |
| | Structures acier | Structure acier galvanisé adaptée à la toiture | 20 ans | 8 | 450.00 MAD | 3 600.00 MAD |
| | Socles | Socles de support et lestage pour structure | — | 16 | 80.00 MAD | 1 280.00 MAD |

| Photo | Désignation | Spécifications techniques | Garantie | Qté | PU TTC (MAD) | Total TTC (MAD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Accessoires | Câblage, connecteurs, protections AC/DC | — | 1 | 3 000.00 MAD | 3 000.00 MAD |
| | Tableau De Protection AC/DC | Tableau de protection AC/DC complet | — | 1 | 2 500.00 MAD | 2 500.00 MAD |
| | Installation | Main d'œuvre, mise en service et tests | Garantie de bonne exécution | 1 | 5 000.00 MAD | 5 000.00 MAD |
| | Transport | Acheminement du matériel jusqu'au site | — | 1 | 1 000.00 MAD | 1 000.00 MAD |
| | | | | | | **49 150.00 MAD** |
| | | | | | | **58 180.00 MAD** |

# SYNTHÈSE FINANCIÈRE & ROI

## Analyse détaillée du retour sur investissement

| | Scénario SANS batterie | Scénario AVEC batterie |
|---|---|---|
| Puissance installée | 5.68 kWc | 5.68 kWc |
| Investissement TTC | 40 180 MAD | 58 180 MAD |
| Production annuelle estimée | 6 281 kWh/an | 6 281 kWh/an |
| Économie annuelle estimée | 10 591 MAD/an | 12 562 MAD/an |
| Temps de retour sur investissement | 3.79 années | 4.63 années |

### Estimation des économies mensuelles




Comparaison des économies mensuelles avec et sans batterie.

## Hypothèses de calcul & profil de consommation

- Tarif SRM/LYDEC/ONEE en vigueur au moment de l’étude.
- Profil de consommation basé sur vos dernières factures (ajustable).
- Production estimée selon irradiation locale, orientation et inclinaison.
- Rendement système réaliste avec pertes usuelles.
- Taux d’autoconsommation estimé selon votre profil horaire.
- Durée de vie considérée 20–25 ans (remplacement onduleur éventuel).
- Évolutions tarifaires futures non intégrées (pourraient améliorer le ROI).

# GARANTIES & CONDITIONS GÉNÉRALES

### Couverture de garantie

**Tous nos équipements sont garantis au minimum 10 ans.**

- Onduleurs Huawei et Deye : 10 ans de garantie constructeur
- Panneaux solaires Canadian Solar : 12 ans de garantie
- Structures en acier galvanisé : 20 ans de garantie

### Conditions générales

Les conditions ci-dessous définissent le cadre contractuel de l'offre TAQINOR pour votre installation photovoltaïque.

- Ce devis est valable **30 jours** à compter de sa date d'émission
- Toute commande implique l'adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente
- Les prix indiqués incluent la TVA 20%
- La réalisation de ces travaux ne peut débuter sans signature du devis

## Conditions financières & modalités de paiement

- Un acompte de 30% du montant TTC est demandé à la commande pour lancer l'approvisionnement du matériel.
- Le solde de 70% est à régler à la fin de la pose, des tests fonctionnels et de la mise en service.
- Toute modification significative du projet (changement de matériel, modification de surface disponible, contraintes techniques particulières) pourra entraîner une révision du devis.
- Les paiements peuvent être effectués par virement bancaire ou par tout autre moyen accepté par TAQINOR et précisé sur la facture.

## Délai indicatif de réalisation

Sous réserve de disponibilité du matériel et de conditions météorologiques favorables, le délai indicatif de réalisation de l'installation est de 7 à 14 jours ouvrés à compter de la réception de l'acompte et de la validation définitive du projet. Ce délai pourra être affiné lors de la planification et confirmé par écrit.

## Périmètre de la prestation, exclusions & prérequis

- Le présent devis inclut : la fourniture du matériel décrit, la pose des panneaux et des structures, le câblage AC/DC courant, le raccordement jusqu'au tableau électrique existant, la mise en service et la configuration de la supervision.
- Sont exclus sauf mention expresse : les travaux de maçonnerie, de renforcement de charpente ou de toiture, la mise aux normes complète de l'installation électrique existante, la création de longues tranchées ou gaines au-delà d'un linéaire standard, ainsi que toute autorisation administrative ou copropriété non spécifiée.
- Le client s'engage à garantir l'accès sécurisé au site (toiture, local technique, tableau électrique) pendant toute la durée du chantier.

- Toute contrainte découverte lors de la visite technique (toiture fragile, accès compliqué, non-conformité électrique majeure, etc.) pourra faire l’objet d’un avenant de devis avant démarrage des travaux.

## POURQUOI CHOISIR TAQINOR ?

- Installation réalisée par des ingénieurs spécialisés dans le solaire
- Matériel premium : Huawei, Deye, Canadian Solar
- Service après-vente disponible 7j/7 (WhatsApp & téléphone)
- Installation propre, sécurisée et conforme aux normes
- Optimisation anti-injection quand nécessaire
- Suivi de production en temps réel via application mobile
- Possibilité d'évolution future de l'installation

Notre équipe reste à votre disposition pour toute question complémentaire ou adaptation de cette proposition. La planification de l'installation sera effectuée dès validation du devis et organisation logistique avec le client.

## Étapes suivantes

Pour valider ce devis, merci de nous retourner ce document signé ou de nous confirmer par e-mail / WhatsApp. Nous planifierons ensuite la visite technique et la date d'installation.

Signature du client : _____ Date : ___ / ___ / _____

Signature TAQINOR : _____ Date : ___ / ___ / _____