TAQINOR Solutions SARLAU
RC 691213 | ICE 003799642000067
5 Rue Annoussour, Casablanca 20250
Tél : 0661 85 04 10
Email : contact@taqinor.com

À :
-
-
-

Devis N°: 116
Date: 03/12/2025

Étude économique solaire – scénarios avec et sans batterie

Devis SANS batterie

Photo	Désignation	Quantité	TVA (%)	Prix Unit. TTC	Total TTC
	Onduleur réseau – Huawei 5Kw Mono	1	20	12000.00	12000.00
	Smart Meter	1	20	2500.00	2500.00
	Wifi Dongle	1	20	1000.00	1000.00
	Panneaux – Jinko 620W Bifacial	8	10	900.00	7200.00
	nan	8	20	450.00	3600.00

Photo	Désignation	Quantité	TVA (%)	Prix Unit. TTC	Total TTC
	Accessoires	1	20	0.00	0.00
	Tableau De Protection AC/DC	1	20	0.00	0.00
	Instalation	1	20	0.00	0.00
	Transport	1	20	0.00	0.00
	Suivi journalier Maintenance chaque 12 mois pendent 2 ans	1	20	0.00	0.00
				TOTAL HT	**22462.12**
				TOTAL TTC	**26300.00**

Analyse du retour sur investissement – scénario SANS batterie

Production photovoltaïque annuelle estimée : 6,281 kWh/an
Économie annuelle estimée : 4,500 MAD/an
Coût d'investissement estimé : 26,300 MAD
Temps de retour sur investissement estimé : 5.8 années.

Devis AVEC batterie

Photo	Désignation	Quantité	TVA (%)	Prix Unit. TTC	Total TTC
	Onduleur hybride – Deye 5Kw Hybrid Mono	1	20	17000.00	17000.00
	Panneaux – Jinko 620W Bifacial	8	10	900.00	7200.00
	Batterie – Deyness 5Kwh	1	20	16000.00	16000.00
	nan	8	20	450.00	3600.00
	Accessoires	1	20	0.00	0.00
	Tableau De Protection AC/DC	1	20	0.00	0.00
	Instalation	1	20	0.00	0.00
	Transport	1	20	0.00	0.00

Photo	Désignation	Quantité	TVA (%)	Prix Unit. TTC	Total TTC
	Suivi journalier Maintenance chaque 12 mois pendent 2 ans	1	20	0.00	0.00
				TOTAL HT	**37045.45**
				TOTAL TTC	**43800.00**

Analyse du retour sur investissement – scénario AVEC batterie

Production photovoltaïque annuelle estimée : 6,281 kWh/an
Économie annuelle estimée : 9,000 MAD/an
Coût d'investissement estimé : 43,800 MAD
Temps de retour sur investissement estimé : 4.9 années.

Estimation des économies mensuelles