TAQINOR Solutions SARLAU
RC 691213 | ICE 003799642000067
5 Rue Annoussour, Casablanca 20250
Tél : 0661 85 04 10
Email : contact@taqinor.com

TAQINOR
TAQA. INNOVATION. NOR.

À :
-
-
-

Devis N°: 126
Date: 04/12/2025

Étude économique solaire – scénarios avec et sans batterie

Devis SANS batterie

Photo	Désignation	Quantité	TVA (%)	Prix Unit. TTC	Total TTC
	Onduleur réseau – Huawei 5.0Kw Monophase	1	20	12000.00	12000.00
	Smart Meter	1	20	2000.00	2000.00
	Wifi Dongle	1	20	1000.00	1000.00
	Panneaux – Canadien 710W	8	10	1100.00	8800.00

Photo	Désignation	Quantité	TVA (%)	Prix Unit. TTC	Total TTC
	Structures acier	8	20	450.00	3600.00
	Socles	16	20	80.00	1280.00
	Accessoires	1	20	3000.00	3000.00
	Tableau De Protection AC/DC	1	20	2500.00	2500.00
	Instalation	1	20	5000.00	5000.00
	Transport	1	20	1000.00	1000.00
				TOTAL HT	**34150.00**
				TOTAL TTC	**40180.00**

Devis AVEC batterie

Photo	Désignation	Quantité	TVA (%)	Prix Unit. TTC	Total TTC
	Onduleur hybride – Deye 5.0Kw Monophase	1	20	17000.00	17000.00
	Panneaux – Canadien 710W	8	10	1100.00	8800.00
	Batterie – Deyness 5Kwh	1	20	16000.00	16000.00
	Structures acier	8	20	450.00	3600.00
	Socles	16	20	80.00	1280.00
	Accessoires	1	20	3000.00	3000.00
	Tableau De Protection AC/DC	1	20	2500.00	2500.00
	Instalation	1	20	5000.00	5000.00

Photo	Désignation	Quantité	TVA (%)	Prix Unit. TTC	Total TTC
	Transport	1	20	1000.00	1000.00
				TOTAL HT	**49150.00**
				TOTAL TTC	**58180.00**

Estimation des économies mensuelles



Interprétation du graphique

Le graphique ci-dessus présente l'estimation des économies mensuelles générées par l'installation photovoltaïque sur 12 mois. Chaque série correspond à un scénario : économies sans batterie et économies avec batterie. Ces valeurs servent à comparer l'impact financier mensuel entre les deux configurations et à alimenter le calcul de retour sur investissement.

Analyse du retour sur investissement – scénario SANS batterie

Production photovoltaïque annuelle estimée : 6,281 kWh/an
Économie annuelle estimée : 10,591 MAD/an
Coût d'investissement estimé : 40,180 MAD
Temps de retour sur investissement estimé : 3.8 années.

Analyse du retour sur investissement – scénario AVEC batterie

Production photovoltaïque annuelle estimée : 6,281 kWh/an
Économie annuelle estimée : 12,562 MAD/an
Coût d'investissement estimé : 58,180 MAD
Temps de retour sur investissement estimé : 4.6 années.

Garantie & engagement qualité

Tous nos équipements sont garantis au moins 10 ans.

Onduleurs Huawei et Deye : 10 ans.

Panneaux canadien : 12 ans.

Structures en acier galvanisé : 20 ans.